

MENU

**CAIXA**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE  
Memória de Cálculo - OGUGrau de Sigilo  
#PUBLICO

&lt;

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA 20 DE SETEMBRONº SICONV  
0Nº OPERAÇÃO  
0PROponente / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO/RS

FRENTE DE OBRA:

RUA 20 DE  
SETEMBRO

1

2

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
F	LOTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA 20 DE SETEMBRO			
F	Meta	1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA 20 DE SETEMBRO			
F	Nível 2	1.1. SERVIÇOS INICIAIS			
F	Serviço	1.1.1. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	550,00	extensão da rua = (EST 0+515,00m a EST 1+065,00m) x 20m
F	Serviço	1.1.2. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	2,40m (larg) x 1,20m (alt)
F	Serviço	1.1.3. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	1,00	1,00 unid
F	Nível 2	1.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
F	Serviço	1.2.1. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	944,03	6.743,10m² (área pav) x 0,14m (esp camada)
F	Serviço	1.2.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	8.024,29	944,03m³ (vol base) x 8,50km (DMT Rev.Primário)
F	Serviço	1.2.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	24.072,87	944,03m³ (vol base) x 25,50km (DMT Pavimentado)
F	Serviço	1.2.4. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO A FRIO	M2	6.743,10	550,00m (ext rua) x 7,00m (larg pista rolamento) + 550,00m (ext rua) x 4,00m (larg acostamentos) + 693,10m² (área de encaixes das ruas transv)
F	Serviço	1.2.5. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF_11/2019	M2	6.743,10	550,00m (ext rua) x 7,00m (larg pista rolamento) + 550,00m (ext rua) x 4,00m (larg acostamentos) + 693,10m² (área de encaixes das ruas transv)
F	Serviço	1.2.6. CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, REPERFILAGEM E/OU CAMADA DE ROLAMENTO, C/ ESPESSURA VARIÁVEL - EXCLUSIVE TRANSPORTE, AF_03/2017	M3	192,50	550,00m (ext) x 7,00m (larg) x 0,05m (esp)
F	Serviço	1.2.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.636,25	192,50m³ (vol asf) x 8,50km (DMT Rev.Primário)
F	Serviço	1.2.8. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	4.908,75	192,50m³ (vol asf) x 25,50km (DMT Pavimentado)
F	Serviço	1.2.9. CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, REPERFILAGEM E/OU CAMADA DE ROLAMENTO, C/ ESPESSURA VARIÁVEL - EXCLUSIVE TRANSPORTE, AF_03/2017	M3	72,33	550,00m (ext rua) x 4,00m (larg acostamentos) x 0,025m (esp camada) + 693,10m² (área de encaixes das ruas transv) x 0,025m (esp camada)
F	Serviço	1.2.10. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	614,78	72,33m³ (vol asf) x 8,50km (DMT Rev.Primário)
F	Serviço	1.2.11. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.844,35	72,33m³ (vol asf) x 25,50km (DMT Pavimentado)
F	Nível 2	1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
F	Serviço	1.3.1. FORN E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO 0,60 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UNID	20,00	20,00 unid (vide proj. sinalização)
F	Serviço	1.3.2. FORN E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA LADO 0,60 m	UNID	20,00	20,00 unid (vide proj. sinalização)
F	Serviço	1.3.3. FORN E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UNID	7,00	7,00 unid (vide proj. sinalização)
F	Serviço	1.3.4. FORN E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO 0,248 m	UNID	7,00	7,00 unid (vide proj. sinalização)
F	Serviço	1.3.5. PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, AF_05/2021	M	2.731,21	95,03m² (fx eixo amarela) x 290,89m² (fx bordos branca)
F	Serviço	1.3.6. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA - ÁREAS ESPECIAIS - FAIXAS SEGURANÇA	M2	176,00	176,00m² (fx segurança branca)
F	Nível 2	1.4. DIVERSOS			
F	Serviço	1.4.1. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	1,00	1,00 unid
F	Serviço	1.4.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,00	1,00 unid

Agrupador de Eventos  
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS INICIAIS

SERVICOS INICIAIS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

DIVERSOS

DIVERSOS

757.665,04

550,00

2,88

1,00

944,03

8.024,29

24.072,87

6.743,10

6.743,10

192,50

1.636,25

4.908,75

72,33

614,78

1.844,35

20,00

20,00

7,00

7,00

2.731,21

176,00

1,00

1,00

CENTENÁRIO/RS

Local

segunda-feira, 18 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: LAUSON SERAFINI

CREA/CAU: RS 123.168-D

ART/RTT: 11268192