



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MELHORIAS E FECHAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	MUNICÍPIO / UF CENTENÁRIO - RS	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS									265.655,03	
1.			MELHORIA DE GINÁSIO DE ESPORTES					-	265.655,03	
1.1.			PAREDES E PAINÉIS					-	102.372,83	
1.1.1.	SINAPI	87526	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	362,26	142,32	BDI 1	173,96	63.018,75	RA
1.1.2.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	164,16	196,13	BDI 1	239,73	39.354,08	RA
1.2.			REVESTIMENTOS					-	50.238,21	
1.2.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	724,52	6,33	BDI 1	7,74	5.607,78	RA
1.2.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	724,52	50,40	BDI 1	61,60	44.630,43	RA
1.3.			ESQUADRIAS					-	67.233,51	
1.3.1.	Cotação	001	JANELA EM ALUMINIO DE CORRER (ALUMINIO PERFIL 25) 4,68M DE COMPRIMENTO, ALTURA 2,49M, SENDO 1,49M DE JANELA DE CORRER E DOIS FIXOS DE 0,50CM. COM VIDROS TEMPERADO, INCOLOR, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	93,20	465,00	BDI 1	568,37	52.972,08	RA
1.3.2.	Cotação	002	PORTA EM PERFIL DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO- 3,57X2,30M, INCLUSO BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	8,21	735,00	BDI 1	898,39	7.375,78	RA
1.3.3.	SINAPI-I	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	6,25	524,89	BDI 1	641,57	4.009,81	RA
1.3.4.	SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	1,00	1.118,73	BDI 1	1.367,42	1.367,42	RA
1.3.5.	SINAPI-I	39624	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	1,00	1.234,08	BDI 1	1.508,42	1.508,42	RA
1.4.			PINTURA					-	26.419,89	
1.4.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.400,10	2,03	BDI 1	2,48	3.472,25	RA
1.4.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.400,10	13,41	BDI 1	16,39	22.947,64	RA
1.5.			VIGA					-	1.081,72	
1.5.1.	SINAPI	92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,10	13,68	BDI 1	16,72	637,03	RA
1.5.2.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,60	587,66	BDI 1	718,30	430,98	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MELHORIAS E FECHAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	MUNICÍPIO / UF CENTENÁRIO - RS	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS									265.655,03	
1.5.3.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	M2	0,10	112,20	BDI 1	137,14	13,71	RA
1.6.			PORTICO E LETRAS					-	18.308,87	
1.6.1.	Cotação	003	PORTICO EM ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM ACM-3MM, NA COR VERMELHA.	m²	25,80	460,00	BDI 1	562,26	14.506,31	RA
1.6.2.	Cotação	004	LETRA CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA (1.2MM) COM PINTURA EM pu-TAMANHO DA LETRA APROXIMADAMENTE 40CM.	UNIDADE	17,00	183,00	BDI 1	223,68	3.802,56	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CENTENÁRIO - RS
Local

quarta-feira, 15 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ADRIANA SCHENATTO
CREA/CAU: RS 91580
ART/RRT: 0

RECURSO
↓